



---

Verkehr und Infrastruktur (vif)

653.108

## Richtlinie Bauphasenplanung auf Autobahnen

### Anwendungsbereich

Diese Richtlinie ergänzt die gesetzlichen Vorgaben der Signalisationsverordnung SSV für die Bauphasenplanung auf den Autobahnen. Sie gilt für Baustellen innerhalb der Gebietseinheit X.

### Grundsätze

- Die Planung der Bauphasen auf der Autobahn erfolgt gemäss den Vorgaben des ASTRA (Filiale Zofingen).
- Als Grundlage für die Signalisation und Markierung dient die SN-Norm 640 885.
- Wenn nötig führt das Team VM mit den involvierten Stellen (ASTRA, Planer, Polizei) Koordinationssitzungen durch.
- Das Team VM prüft die Bauphasenpläne und stellt dem ASTRA (Filiale Zofingen) einen Genehmigungsantrag.
- Nach der Genehmigung durch das ASTRA plant das Team Verkehrsmassnahmen die Umsetzung der verschiedenen Phasen.

### Umsetzung der Bauphasen

Projektverantwortlichkeit: Projektleiter ASTRA Filiale  
Gebietseinheit X: VM: Team Verkehrsmassnahmen  
FBL: Fachbereichsleiter Betrieb

### Ablaufschema

1. Aufgabendefinition / Interne Koordination (VM, FBL, PL Filiale)
2. Preisangabe für definierte Aufgaben
3. Auftragserteilung durch ASTRA Filiale Zofingen
4. Planung der Umsetzung inkl. Ausarbeitung der Detailpläne durch Planer
5. Startsitung
  - Vorstellung Bauphasen
  - Definition der Aufträge
  - Terminplanung
  - Genehmigung Signalisations- und Markierungspläne
6. Beschaffung der Materialien und Personen durch FBL und Beauftragte
7. Kick-off
  - Stand der Bauvorschritte (sind Bauarbeiten im Plan)
  - benötigte Ressourcen vorhanden (Personen, Material, Fahrzeuge)
  - Ablaufplanung / Einsatzplan
  - Freigabe der Umsetzung

8. Umsetzung der Bauphasen
9. Abnahme der Bauphase
10. Definitiver Betrieb durch Gebietseinheit X, Fachbereich Betrieb

#### Aufgabendefinition in der Gebietseinheit X

<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlich, Planung</b>	<b>Leistungen durch GE</b>	<b>Leistungen durch Dritte</b>
Aufgabendefinition	PL Filiale	Angabe der möglichen Aufgaben	-
Preisangabe für Aufgaben GE	FBL (VM)	Preis für Aufgaben	-
Planung der Umsetzung	VM	VM	-
Startsitzung	VM	Leitung VM	Teilnahme
Signalisations- und Markierungspläne	VM	-	Planer erstellt Pläne
Genehmigung Detailpläne	VM	VM	-
Signalisation	PL Filiale	Herstellung von Signaltafeln	Herstellung und Montage der Signalisation
Markierung	PL Filiale	-	Markierungsarbeiten
Verkehrsführung	VM (Wie?) FBL (Wer?)	Einrichten der Verkehrsführungen	-
Verkehrsdienst	VM	-	Verkehrsregelung
Sicherheitseinrichtungen (Beton, Stahl)	PL Filiale	-	Lieferung, Montage, Demontage
Fahrstreifensignalisation	VM	-	Lieferung, Montage, Demontage
Material (Fahrzeuge, LED-Wände)	FBL	Bereitstellung, Lieferung, Montage, Betrieb, etc.	Material das bei GE nicht vorhanden ist